

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มโคกมะขาม) หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๙,๔๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๒๖,๙๒๓.๑๖ บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คู่มือกรมฯ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 91.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 364.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

1. ข้อมูลลักษณะนามราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคานามราคาเฉลี่ย ณ อำเภอสหัสขันธ์	33.50 บาท	ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์	33.42 บาท
อยู่ในท้องที่จังหวัด	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เขตพัฒนา	

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คู่มือกรมฯ)
2.2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
2.3 ขอสายทาง	ภายในหมู่บ้าน
2.4 สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-203 แผ่นที่ 14)
ข้อบัญญัติ 2568	259,400 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต	
3.1.1 กว้าง	= 4.00 ม.
3.1.2 หน้า	= 0.15 ม.
3.1.3 ยาว	= 91.00 ม.
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ	= - ม.
3.1.5 ทหารรองพื้นหน้า	= 0.05 ม.
3.1.6 ค่ากลึงของคอนกรีตอายุ 28 วัน(CUBE)	= 280 Ksc
3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)	
3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	= WIRE MESH
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง	= 4.00 มม.
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว	= 6.00 มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	= 0.30 ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	= 0.30 ม.
3.3 รอยต่อคอนกรีต	
3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	= ม
- ความกว้างของรอยต่อ	= 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	= 5.00 ซม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Tie bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	= 12.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	= 0.50 ม.
3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)	
- ความกว้างของรอยต่อ	= 2.50 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	= 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	= 91.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Dowel bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	= 19.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	= 0.30 ม.
3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)	
- ความกว้างของรอยต่อ	= 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	= 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	= 10.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Dowel bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	= 19.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	= 0.30 ม.
3.3.4 รอยต่อเพื่อหัดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)	= มม
เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)	= 12.00 มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	= 5.00 ท่อน
4.2 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม.	= -
4.3 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.50 x 1.00 ม.	= -
4.4 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 ม.	= -
4.5 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.70 x 1.00 ม.	= -

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	= 1.00 ป้าย
5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	= 1.00 ป้าย

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินลงทุนหาย	= 0 %
เงินประกันผลงานหัก	= 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	= 7 %
ภาษีมูลคาเพิ่ม	= 7 %

ประมาณการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คู่มือกรมฯชม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 91.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 364.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทอ-2-203 แผ่นที่ 14)
ราคานำมันดีเซลลิ้ม ปตท.	อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 เดือนกุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 166,341.88 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3642 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [③ \div (① \times ④) + (② \times ⑤)]$ | = | |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ④ × ⑥) | = | |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ⑤ × ⑥) | = | |

ตามที่ท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามโครงการข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ราคาประมาณการ 226,923.61 บาท

ลงชื่อ _____ กรรมการ/เลขานุการ
(นายคชาเดช ยอดเสาร์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ส่งชื่อ
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัต

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ _____
(นายสมนทน์ ผลเจริญ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบลจารพัต