แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร (คุ้มสวาย) ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๘๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร (คุ้มสวาย) ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ (หน้า ๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๑๓,๖๘๕.๕๔ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์ -)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทร(คุ้มสวาย) ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2- 203 (หน้า 14)
ราคาน้ำมันดีเซลปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองสุรินทร์ 31.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
	งานดินคันทาง								*ข้อ (1-2) ใช้ค่า K
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	560.00	1.74	974.40	1.3642	2.37	1,329.28	สูตรงานดิน (K 2.1)
	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	*ข้อ 5-10 ใช้ค่า K
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.00	601.87	33,704.72	1.3642	821.07	45,979.98	สูตรงานผิวทาง
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	358.91	179,455.00	1.3642	489.63	244,812.51	(K 3.4)
5	Expansion Joint	ม.	5.00	296.14	1,480.70	1.3642	403.99	2,019.97	
6	Contraction Joint	ม.	40.00	161.20	6,448.00	1.3642	219.91	8,796.36	
7	Longitudinal Joint	ม.	100.00	51.33	5,133.00	1.3642	70.02	7,002.44	
8	Re inforcement Joint	ช่วง	-	-	-	-	-	-	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	*ข้อ 12 ใช้ค่า K
11	งานป้ายจราจร ฯลฯ								สูตรงานท่อระบายน้ำ
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00	คสล.พร้อมบ่อพัก
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	-	500.00	-	1.0700	535.00	-	(K 3.5)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				230,695.82			313,685.54	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน.....	แห่ง							
2	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2 (1.80x1.80)x11.00 ม.	ช่อง							
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)								
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)								
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ	ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์-)						313,685.54	333,800.00

20,114.46

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	230,695.82
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ 1 + [③ ÷ (①x④ + ②x⑤)]	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F = ④x⑥	=	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor = ⑤x⑥	=	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัชรพงศ์ สุขดี) (นายคชาเดช ยอดเสาร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายบุญสม สำนักนิตย์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 313,685.54 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ [√] ควรให้ความเห็นชอบ [ ] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ ทราบ [√] ควรให้ความเห็นชอบ [ ] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ ทราบ [√] เห็นชอบ [ ] ไม่เห็นชอบ

ส.อ. ควรให้ความเห็นชอบ ลงชื่อ ควรให้ความเห็นชอบ ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(รชตะพงษ์ เสนจันทร์ฉิไชย) (นายสุนทร ผลเจริญ) (นายจิตรกร พรกีรัตน์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบล