

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบลจารพัด
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๙๐๐ บาท (-สี่แสนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร/หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร/ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร/พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย/ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๖๖,๓๘๓.๑๓ บาท (-สามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบสามสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย
อยู่ในท้องที่จังหวัด

33.50 บาท
จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ

ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
2.3 ชื่อสายทาง	ภายในหมู่บ้าน
2.4 สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2- 203 (หน้า 14)
2.6 งบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567	403,900.00 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

3.1.1 กว้าง	=	5.00	ม.	
3.1.2 หนา	=	0.15	ม.	
3.1.3 ยาว	=	120.00	ม.	
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ	=	0.30	ม.	
3.1.5 พารวยรองพื้นหนา	0.20	=	0.05	ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(CUBE)	=	280	Ksc	S4

3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	WIRE MESH	
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง	=	4.00	มม.
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว	=	6.00	มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	=	0.30	ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	=	0.30	ม.

3.3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00	ซม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	12.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	0.50	ม.

3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	2.50	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00	ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	120.00	ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.30	ม.

3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00	ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	=	10.00	ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00	มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.30	ม.

3.3.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)

เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)		ไม่มี	
		12.00	มม.

ประมาณการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัด อำเภอศรีบุญมี จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล 2-203 (หน้า 14)
ราคานำมันดีเซลปัม ปตท.	อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 เดือนธันวาคม 2567

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	269,324.76	
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	$= 1 + (③ + (① \times ④) + (② \times ⑤))$	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	$= ④ \times ⑥$	=	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	$= ⑤ \times ⑥$	=	

ลงชื่อ
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารัด