

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลอง ตำบลจารพัต อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๑,๔๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตารางเมตร/ไหล่ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒๕๕,๓๒๓.๗๒ บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจลอง ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 83.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.30 ม.

1. ข้อมูลภาวณามราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคานามขเลา ณ อาเภอเมืองเฉลี่ย

33.50

บาท

ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์

33.42

บาท

อยู่ในทองห่งหวด

จังหวัดอนๆ

เขตผ่นบกด

2. ข้อมูลทวเ

2.1 ขอโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.2 ขออครบกดรอสวนทองณ

องค้การบรหารส่วนตำบลจารพัด

2.3 ขอสายทง

ภายในหมู่บ้าน

2.4 สล่านทกอสรง

หมู่ที่ 10 บ้านจลอง ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์

2.5 แบบเลขท

(ตามแบบมาตรฐานงานทงสำหรับบกดรบกดรอสวนทองณ แบบเลขทที่ ทล-2-203 แผ่นที่ 14)

ข้อบัญญัติ

2568

281,400

บาท

3. ข้อมูลรยละเอยดแบบกอสรง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต

3.1.1 กว้าง

=

5.00

ม.

3.1.2 หน้า

=

0.15

ม.

3.1.3 ยาว

=

83.00

ม.

3.1.4 หลงทงกว้างขงล

=

0.30

ม.

3.1.5 ทรยรอนทงหน้า

=

0.05

ม.

3.1.6 คากลงออดของคอนกรีตทออยู่ 28 วัน(CUBE)

=

280

Ksc

3.2 เหล็กเสริม(เหล็กดะแกรง)

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต

=

WIRE MESH

3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขว้าง

=

4.00

มม.

3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว

=

6.00

มม.

3.2.3 ระยะทง(Spacing) เหล็กดะแกรงตามขว้าง

=

0.30

ม.

3.2.4 ระยะทง(Spacing) เหล็กดะแกรงตามยาว

=

0.30

ม.

3.3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

ม

- ความกว้างของรอยต่อ

=

1.00

ซม.

- ความลกดของรอยต่อ

=

5.00

ซม.

- ความยาวเหล็กดะทอน(Tie bar)

=

0.50

ม.

- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กขอยอย)

=

12.00

มม.

- ระยะทง(Spacing of tie bar)

=

0.50

ม.

3.3.2 รอยต่อเพอการขยยตัวหรือรอยต่อดะดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ

=

2.50

ซม.

- ความลกดของรอยต่อ

=

5.00

ซม.

- ระยะรอยต่อเพอการขยยตัว

=

83.00

ม.

- ความยาวเหล็กดะทอน(Dowel bar)

=

0.50

ม.

- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเสนกลม)

=

19.00

มม.

- ระยะทง(Spacing of dowel bar)

=

0.30

ม.

3.3.3 รอยต่อเพอการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ

=

1.00

ซม.

- ความลกดของรอยต่อ

=

5.00

ซม.

- ระยะรอยต่อเพอการหดตัว

=

10.00

ม.

- ความยาวเหล็กดะทอน(Dowel bar)

=

0.50

ม.

- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเสนกลม)

=

19.00

มม.

- ระยะทง(Spacing of dowel bar)

=

0.30

ม.

3.3.4 รอยต่อเพอการดะดขาดตามขว้าง(Re inforcement Joint)

เหล็กเสริมรอยต่อเพอการดะดขาดตามขว้าง(Re inforcement Joint)

=

12.00

มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.

=

-

ท่อน

5.2 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.

=

-

ท่อน

5.3 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.

=

-

ท่อน

5.4 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.

=

-

ท่อน

5.5 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.

=

-

ท่อน

5. งานดัดดงป้ายประขาลัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประขาลัมพันธ์โครงการถาวร

=

1.00

ป้าย

5.2 ป้ายประขาลัมพันธ์โครงการชั่วคราว

=

-

ป้าย

6. ข้อมูลคานวณ Factor F

เงนลวงหนากจย

=

0

%

เงนประกนผลงานทก

=

0

%

ดอกลงเงนฎ(MRL)

=

7

%

ภาษมูลคาเพิ่ม

=

7

%

ประมาณการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 83.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. โยธาฯ ใช้งบ 0.30 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจลอง ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล 2-203 แผนที่ 14)
ราคาดำเนินดีเซลบ่ม ปตท.	อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 เดือนธันวาคม 2567

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	187,914.84
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [(3) + (1) \times (4) + (2) \times (5)]$	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ④ × ⑥)	=	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ⑤ × ⑥)	=	

ลงชื่อ 
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาด