

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒,๓๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน (ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๒๕,๕๒๖.๔๕ บาท (-สามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัด อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

1. ข้อมูลสถานะนามราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคามานในราคา ณ อำเภอเมืองเลย	33.50	บาท	ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์	32.25	บาท
อยู่ในท้องที่จังหวัด	จังหวัดอื่นๆ	เขตแผนปกติ			

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
2.3 ชื่อสายทาง	
2.4 สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัด อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-203 แผ่นที่ 14)
2.6 ข้อบัญญัติ 2568	342,300 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต		
3.1.1 กว้าง	=	5.00 ม.
3.1.2 หน้า	=	0.15 ม.
3.1.3 ยาว	=	100.00 ม.
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ	=	0.30 ม.
3.1.5 ทหารรองพบนหน้า	=	0.05 ม.
3.1.6 ค่ากำลังของคอนกรีตอายุ 28 วัน(CUBE)	=	280 Ksc
3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)		
3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	WIRE MESH
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง	=	4.00 มม.
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว	=	6.00 มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	=	0.30 ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	=	0.30 ม.
3.3 รอยต่อคอนกรีต		
3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)		มี
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00 ซม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	12.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	0.50 ม.
3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)		
- ความกว้างของรอยต่อ	=	2.50 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	100.00 ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.30 ม.
3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)		
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	=	10.00 ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.30 ม.
3.3.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)		ไม่มี
เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)		12.00 มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	=	7.00 ท่อน
4.2 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม.	=	- ท่อน
4.3 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 ม.	=	- ท่อน
4.4 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 ม.	=	- ท่อน
4.5 งานท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม.	=	- ท่อน

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	=	- ป้าย
5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	=	- ป้าย

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0 %
เงินประกันผลงานหัก	=	0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7 %

ประมาณการ	ก่อสร้างถนัดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีฉากรากกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ให้ห่างข้างละ 0.30 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด 2 203 แผ่นที่ 14)
ราคาน้ำมันดีเซลปัม ปตท	อำเภอเมืองสุรินทร์ 32.25 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 เดือนมิถุนายน 2568

[illegible]

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 238,620.77 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3642 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [(③) \div (① \times ④ + ② \times ⑤)]$ | = | |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ④ × ⑥) | = | |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ⑤ × ⑥) | = | |

ตามที่ท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 บัดนี้กองช่างได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน 2568 ราคาประมาณการ 325,526.45 บาท

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญสม สำนักนิติฯ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิชาเดช ยอดสาร)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิชิตพงศ์ สุขดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทราบ ☒ ควรเห็นชอบ ☐ ไม่ควรเห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายสุพรัตน์ ศาลางาม)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารตำบลจารพัต

ทราบ [✓] ควรเห็นชอบ [] ไม่ควรเห็นชอบ

ลงชื่อ (นายสุทธร ผลเจริญ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบลจารพัต

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ _____
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัต