

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร (คุ้มอันทรายเอ็ด) ตำบล
จารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๒๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓๗๗,๕๙๗.๕๒ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์ -)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนัณิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทร (คุ้มอันทรายเอ็ด) ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

1. ข้อมูลสถานะนามราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ อำเภอเมืองเลย 33.50 บาท ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
อยู่ในท้องของจังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 ช่องจราจร/การจราจรสวนทาง	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
2.3 ชื่อสายทาง	ภายในหมู่บ้าน
2.4 สถานีทางหลวง	หมู่ที่ 7 บ้านไทร (คุ้มอันทรายเอ็ด) ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-203 แผนที่ 14)
ข้อบัญญัติ	2568 393,200 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต	
3.1.1 กว้าง	= 5.00 ม.
3.1.2 หนา	= 0.15 ม.
3.1.3 ยาว	= 120.00 ม.
3.1.4 เหลียงกว้างข้างละ	= 0.30 ม.
3.1.5 ทรายรองพื้นหนา	= 0.05 ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตอายุ 28 วัน(CUBE)	= 280 Ksc
3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)	
3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	= WIRE MESH
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง	= 4.00 มม.
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว	= 6.00 มม.
3.2.3 ระยะทาง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	= 0.30 ม.
3.2.4 ระยะทาง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	= 0.30 ม.
3.3 รอยต่อคอนกรีต	
3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	= มี
- ความกว้างของรอยต่อ	= 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	= 5.00 ซม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Tie bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	= 12.00 มม.
- ระยะทาง(Spacing of tie bar)	= 0.50 ม.
3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)	
- ความกว้างของรอยต่อ	= 2.50 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	= 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	= 120.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Dowel bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	= 19.00 มม.
- ระยะทาง(Spacing of dowel bar)	= 0.30 ม.
3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)	
- ความกว้างของรอยต่อ	= 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	= 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	= 10.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Dowel bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	= 19.00 มม.
- ระยะทาง(Spacing of dowel bar)	= 0.30 ม.
3.3.4 รอยต่อเพื่อตัดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)	= ไม่มี
เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อตัดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)	= 12.00 มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	= 9.00 ท่อน

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	= 1.00 ป้าย
5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	= 1.00 ป้าย

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินลงทุนจ่าย	= 0
เงินประกันผลงานหัก	= 0
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	= 7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	= 7 %

ประมาณการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ให้เสททางข้างละ 0.30 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทร (คุ้มอินทรายเอ็ด) ตำบลจารพัด อำเภอศรีบุญมี จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด 2 203 แผ่นที่ 14)
ราคามันต์ดิเซลลิ้ม ปตท.	อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 เดือนกุมภาพันธ์ 2568

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	276,790.45
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [(③) \div ((①) \times (④) + (②) \times (⑤))]$	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ④ × ⑥)	=	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ⑤ × ⑥)	=	

ลงชื่อ (นายสุนทร ผลเจริญ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบลจารพัต

ลงชื่อ _____
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัต