

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่ายาว ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๘,๙๐๐ บาท (-สี่แสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร ใต้ทางหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓๗๖,๑๕๒.๙๕ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์ -)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.30 ม.

1. ข้อมูลสถานะนามราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคามันซีเมนต์ อาเภอเมืองเลย 33.50 บาท ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
อยู่ในท้องจังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
2.3 ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้าน
2.4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบเลขที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-203 แผ่นที่ 14)
ข้อบัญญัติ 2568 408,900 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต
3.1.1 กว้าง = 5.00 ม.
3.1.2 หน้า = 0.15 ม.
3.1.3 ยาว = 120.00 ม.
3.1.4 ไหลทางกว้างข้างละ = 0.30 ม.
3.1.5 ทหารองพื้นหน้า = 0.05 ม.
3.1.6 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตอายุ 28 วัน(CUBE) = 280 Ksc
3.2 เหล็กเสริม(เหล็กตะแกรง)
3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต = WIRE MESH
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง = 4.00 มม.
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว = 6.00 มม.
3.2.3 ระยะทาง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง = 0.30 ม.
3.2.4 ระยะทาง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว = 0.30 ม.
3.3 รอยต่อคอนกรีต
3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)
- ความกว้างของรอยต่อ = 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Tie bar) = 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย) = 12.00 มม.
- ระยะทาง(Spacing of tie bar) = 0.50 ม.
3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)
- ความกว้างของรอยต่อ = 2.50 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว = 120.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Dowel bar) = 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) = 19.00 มม.
- ระยะทาง(Spacing of dowel bar) = 0.30 ม.
3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)
- ความกว้างของรอยต่อ = 1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ = 5.00 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว = 10.00 ม.
- ความยาวเหล็กดัดทอน(Dowel bar) = 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม) = 19.00 มม.
- ระยะทาง(Spacing of dowel bar) = 0.30 ม.
3.3.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)
เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint) 12.00 มม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. = 7.00 ท่อน

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร = 1.00 ป้าย
5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว = 1.00 ป้าย

6. ข้อมูลคานวน Factor F

เงินลงทุนนาย 0
เงินประกันผลงานหัก 0
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) = 7 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %

ประมาณการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทอ 2-203 แผ่นที่ 14)
ราคาน้ำมันดีเซลบี ๒๐	อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 เดือนมกราคม 2568

[illegible]

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 275,731.53 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3642 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [(3) + ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$ | = | |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ④ × ⑥) | = | |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = ⑤ × ⑥) | = | |

ตามที่ท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามโครงการข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 บัดนี้กองช่างได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม 2568 ราคาประมาณการ 376,152.95 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิรพงศ์ สุขดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขาธิการ
(นายคชาเดช ยอดสาร)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญสม สำนักนิติ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทราบ ☒ ควรเห็นชอบ ☐ ไม่ควรเห็นชอบ

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ (นายสุนทร ผลเจริญ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบลจารพัต

ลงชื่อ
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัต