

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลอง ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร งานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๐,๖๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลอง ตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร งานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบอบต.จารพัด กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน เงิน ๔๒๐,๖๖๘.๙๗ บาท (-สี่แสนสองหมื่นหกกร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ -)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจลง ตำบลจารพัด อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์
 มีวราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. งานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 3,600.00 ลบ.ม.

1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันดีเซลบีม ปตท.
 อยู่ในท้องที่จังหวัด

31.50	บาท	ปตท.อำเภอเมืองสุรินทร์	31.42
จังหวัดอื่นๆ	เขตฝนปกติ		

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร
2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
2.3 ชื่อสายทาง	ภายในหมู่บ้าน
2.4 สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านจลง ตำบลจารพัด อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์
2.5 แบบ เลขที่แบบ	มาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดกำหนด
2.6 งบประมาณจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 2567	420,600.00 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนดิน

3.1.1 กว้าง	=	4.00	ม.
3.1.2 สูงเฉลี่ย	=	1.00	ม.
3.1.3 ยาว	=	600.00	ม.
3.1.4 งานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า		3,600.00	ลบ.ม.
3.1.5 งานดินตัดขึ้นรูปคันทางไม่น้อยกว่า		-	ลบ.ม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	=	-	ท่อน
4.2 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	=	-	ท่อน
4.3 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	=	28.00	ท่อน
4.4 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	=	-	ท่อน
4.5 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	=	-	ท่อน

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	1.00	ป้าย
------------------------------	---	------	------

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	7	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจล้ง ตำบลจารพัด อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุรินทร์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. งานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 3,600.00 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจล้ง ตำบลจารพัด อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 แบบเลขที่ มาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดกำหนด
 ราคามัมนิตีเซลล์ ปตท. อำเภอมืองสุรินทร์ 31.42 บาท
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								*ข้อ 1-2 ใช้ค่า K
	- งานถมป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,800.00	3.70	17,760.00	1.3642	5.05	24,228.19	สูตรงานดิน (K 2.1)
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานถมดิน (Earth Filling)	ลบ.ม.				1.3642			
	- งานผิวจราจร (Silt Filling)	ลบ.ม.				1.3642			
	- งานผิวจราจร (Earth Filling)	ลบ.ม.				1.3642			
	- งานดินถมคันทาง (Earth Embankment) ผิวจราจร	ลบ.ม.	3,600.00	71.89	258,804.00	1.3642	98.07	353,060.42	
3	งานระบายน้ำ								
	- ท่อ คล. ปก. ลิน. ขนาด dia 0.60x1.00 ม.	ม.	28.00	1,037.64	29,053.92	1.3642	1,415.55	39,635.36	
	- ท่อ คล. ปก. ลิน. ขนาด dia 0.60x1.00 ม.	ม.				1.3642			
	- ท่อ คล. ปก. ลิน. ขนาด dia 0.60x1.00 ม.	ม.				1.3642			
4	งานป้ายจราจร, อื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00	
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (1)				309,117.92			420,668.97	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน								
2	ท่อเหลี่ยม ขนาด 2x(1.80x1.80)x11.00 ม.								
	รวมค่างานดินทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)								
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							420,668.97	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)							420,668.97	

(1) ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	309,117.92
(2) ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	1 + ((3) x (4)) + ((2) x (5))
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (4) x (6)	=	
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (5) x (6)	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพัชรพงศ์ สุขดี)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบุญสม สำนักนิตย)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายคชาเดช ยอดเสาร์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2567 ราคาประมาณการ 420,668.97 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
 ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นายสมเกียรติ ผลเจริญ)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบล

ทราบ ☐ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
 ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นายจิตรกร พิรกวีรัตน์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบล