

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์แสง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลจารพัด อำเภอสัขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๔๒,๕๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์แสง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลจารพัด อำเภอสัขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๓ (หน้า ๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๔๐๒,๘๓๓.๗๑ บาท(-สี่แสนสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนัณิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายक्षाเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17 ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม.

1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย
อยู่ในท้องจังหวัด

33.50	บาท	อำเภอเมืองสุรินทร์	33.42	บาท
จังหวัดอื่นๆ	เขตฝนปกติ			

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อโครงการ
 - 2.2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 2.3 ชื่อสายทาง
 - 2.4 สถานที่ก่อสร้าง
 - 2.5 แบบเลขที่
- งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 2567

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ภายในหมู่บ้าน บ้านจันทร์แสง
หมู่ที่ 17 ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล. 2- 203 (หน้า 14)
442,500.00 บาท

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

3.1 โครงสร้างถนนคอนกรีต				
3.1.1 กว้าง	=	5.00	ม.	
3.1.2 หน้า	=	0.15	ม.	
3.1.3 ยาว	=	130.00	ม.	
3.1.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ	=	0.30	ม.	
3.1.5 ทราเวอร์สพื้นหน้า	=	0.05	ม.	
3.1.6 วัสดุที่อายุ 28 วัน(CUBE)	=	280	Ksc	
3.2 เสริม(เหล็กตะแกรง)				
3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	WIRE MESH		
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามขวาง	=	4.00	มม.	
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีตตามยาว	=	6.00	มม.	
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	=	0.30	ม.	
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	=	0.30	ม.	
3.3 ยึดคอนกรีต				
3.3.1 Longitudinal Joint				
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.	
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00	ซม.	
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)	=	0.50	ม.	
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	12.00	มม.	
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	0.50	ม.	
3.3.2 รอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)				
- ความกว้างของรอยต่อ	=	2.50	ซม.	
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00	ซม.	
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	130.00	ม.	
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.	
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00	มม.	
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.30	ม.	
3.3.3 หด(Contraction Joint)				
- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00	ซม.	
- ความลึกของรอยต่อ	=	5.00	ซม.	
- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	=	10.00	ม.	
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50	ม.	
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00	มม.	
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.30	ม.	
3.3.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)				
เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(Re inforcement Joint)	=	ไม่มี		
	=	12.00	มม.	

4. งานวางท่อระบายน้ำ

4.1 งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	=	7.00	ท่อ	

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	=	1.00	ป้าย	
5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	=	1.00	ป้าย	

6. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินลงทุนจ่าย	=	0		
เงินประกันผลงานหัก	=	0		
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	7	%	
ภาษุมูลค่าเพิ่ม	=	7	%	

ประมาณการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน ชวนจันทร์แสง หมู่ที่ 17 ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบ่อกรองกักกักส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด. 2- 203 (หน้า 14)
ราคาน้ำมันดีเซลบี ๒๐	อำเภอเมืองสุรินทร์ 33.42 บาท
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 เดือนมกราคม 2568

[illegible]

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	295,289.34
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [(3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F = $(4) \times (6)$)	=	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor = $(5) \times (6)$)	=	

บัดนี้กองช่างได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม 2568 ราคาประมาณการ 402,833.71 บาท

ลงชื่อ _____ เห็นชอบ
(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัต